

PRZEDMIAR ROBÓT 046-00-000

CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

Budowa: Remont Wiejskiego Domu Kultury w Brennie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół polegający na zwiększeniu wartości obiektu

Obiekt: Sala wiejska

Rodzaj robót: Remonty wraz z zagospodarowaniem terenu

Lokalizacja: Brenno, ul. Jeziorna 3 dz. nr 253;254;252/1;252/2 i 899/2

Zamawiający: Gmina Wjéwo
64-150 Wjéwo, ul. Parkowa 1

PRZEDMIAR 046-00-000

Strona 1

12-11-2010

SYKAL-002681

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Remont łazienki na piętrze		
1	10	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	8,60
1	20	KNR 202-11-18-04-00	Posadzki z płytek terakota 15x15 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	1,40
1	30	KNR 202-08-29-04-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 15x15 cm na klej metodą zwykłą	m ²	14,40
1	40	KNR 215-13-01-03-00	Rurociągi miedziane C.O. na ścianie ø 15	metr	9,00
1	50	KNR 215-13-09-02-02	Zawór grzejnikowy gwintowany prosty M3176 ø 15	szt	1,00
1	60	KNR 215-13-09-09-01	Odpowietrznik automatyczny do pionu TACO-Hy-VENT ø 15	szt	1,00
1	70	KNR 215-13-05-01-00	Rury przyłączone do grzejników C.O. na ścianie ø 15	kmpl	1,00
1	80	KNR 215-04-19-10-40	Grzejnik płytowy typ EK/C-30/40	kmpl	1,00
1	90	KNR N005-03-08-11-00	Gniazdo wtyczkowe metalowe 3-bieg 63A/10 mm ² przykręcane	szt	2,00
1	100	KNR N005-03-07-01-01	Łącznik 1-biegunowy NF-430 bryzgoszczelny	szt	1,00
1	110	KNR N005-05-01-02-00	Montaż oprawy świetłówkowej zawieszanej 1x40W	kmpl	1,00
1	120	KNR 215-02-21-02-10	Umywalka fajansowa FIG 250 z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	1,00
1	130	KNR 215-02-24-02-10	Ustępnik fajansowy FIG 501 z płuczką "dolnopłuk"	kmpl	1,00
1	140	KNR 215-02-08-05-00	Dodatek za podejście odpływowe PCW na wcisk ø 110	szt	1,00
1	150	KNR 215-02-17-02-00	Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 110	szt	1,00
1	160	KNR 215-01-15-01-00	Bateria umywalkowa ścienna M1306 ø 15	szt	1,00
2			Remont łazienki przy scenie		
2	10	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	8,22
2	20	KNR 202-11-18-04-00	Posadzki z płytek terakota 15x15 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	1,32
2	30	KNR 202-08-29-04-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 15x15 cm na klej metodą zwykłą	m ²	13,80
2	40	KNR 215-13-01-03-00	Rurociągi miedziane C.O. na ścianie ø 15	metr	6,00
2	50	KNR 215-13-09-02-02	Zawór grzejnikowy gwintowany prosty M3176 ø 15	szt	1,00
2	60	KNR 215-13-09-09-01	Odpowietrznik automatyczny do pionu ø 15	szt	1,00
2	70	KNR 215-13-05-01-00	Rury przyłączone do grzejników C.O. na ścianie ø 15	kmpl	1,00
2	80	KNR 215-04-19-10-40	Grzejnik płytowy typ EK/C-30/40	kmpl	1,00
2	90	KNR N005-03-08-11-00	Gniazdo wtyczkowe metalowe 3-bieg 63A/10 mm ² przykręcane	szt	2,00
2	100	KNR N005-03-07-01-01	Łącznik 1-biegunowy NF-430 bryzgoszczelny	szt	1,00
2	110	KNR N005-05-01-02-00	Montaż oprawy świetłówkowej zawieszanej 1x40W	kmpl	1,00
2	120	KNR 215-02-21-02-10	Umywalka fajansowa FIG 250 z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	1,00
2	130	KNR 215-02-24-02-10	Ustępnik fajansowy FIG 501 z płuczką "dolnopłuk"	kmpl	1,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	140	KNR 215-02-08-05-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110	szt	1,00
2	150	KNR 215-02-17-02-00	Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 110	szt	1,00
2	160	KNR 215-01-15-01-00	Bateria umywalkowa ścienna M1306 ø 15	szt	1,00
3	Wymiana drzwi garażowych				
3	10	KNR 205-01-21-01-00	Konstrukcje stalowe różne - bramy otwierane o masie do 0,5 Mg - bramy o wymiarach 2,40*2,50 - 3 szt.	Mg	0,36
3	20	KNR 205-01-21-01-00	Konstrukcje stalowe różne - bramy otwierane o masie do 0,5 Mg - brama stalowa 2,40 x 2,50 z drzwiami wejściowymi	Mg	0,12
4	Modernizacja c.o.				
4	10	KNR 215-13-01-07-00	Rurociągi miedziane C.O. na ścianie ø 35	metr	36,00
4	20	KNR 215-13-01-06-00	Rurociągi miedziane C.O. na ścianie ø 28	metr	80,00
4	30	KNR 215-13-01-05-00	Rurociągi miedziane C.O. na ścianie ø 22	metr	85,00
4	40	KNR 215-13-01-04-00	Rurociągi miedziane C.O. na ścianie ø 18	metr	120,00
4	50	KNR 215-04-19-13-14	Grzejnik płytowy C22-30/100	kmpl	30,00
4	60	KNR 215-04-19-14-14	Grzejnik płytowy C22-30/120	kmpl	15,00
4	70	KNR 215-04-19-15-14	Grzejnik płytowy C22-30/140	kmpl	10,00
4	80	KNR 215-13-09-03-02	Zawór grzejnikowy gwintowany prosty M3176 ø 20	szt	55,00
4	90	KNR 215-13-09-09-01	Odpowietrznik automatyczny do pionu ø 15	szt	55,00
4	100	KNR 215-13-07-03-00	Próba szczelności instalacji C.O. w budynku niemieszkalnym	metr	321,00
5	Remont nawierzchni przy budynku				
5	10	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m²	780,00
5	20	KNR 231-01-14-01-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm	m²	780,00
5	30	KNR 231-03-21-02-00	Chodnik z POLBRUK-60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m²	1205,00
5	40	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	154,00
6	Ustawienie pergoli drewnianej nad tarasem				
6	10	KNR 202-04-08-05-00	Krokwie zwykłe dł ponad 4,5 m i przekroju do 180 cm²	m³	5,27
6	20	KNR 202-04-11-01-02	Ołączenie połaci dachowych z listewką 50x50 dla pokryć z blachy powlekanej	m²	41,25
6	30	KNR 202-04-11-02-00	Przybicie deski czołowej dla pokryć z blach powlekanych	metr	11,00
6	40	KNR 202-05-19-01-50	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną poliestrem fała 21,0x30	m²	41,25