

Opis przedmiotu zamówienia

I. Remont świetlicy wiejskiej w Potrzebowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.
Następujący zakres i prace do wykonania:

1) Termomodernizacja budynku, w tym:

- docieplenie ścian zewnętrznych (docieplenie płytami styropianowymi – 376,60 m², obrobienie blachą okienek dymnikowych – 10 szt., ochrona narożników 14m),
- ułożenie pokrycia dachowego (rozebranie pokrycia dachowego z papy i pokrycie dachu papą zgrzewalną - 284,16 m², montaż prefabrykowanych obróbek z blachy OC – 36,50 m², montaż prefabrykowanych rynien z blachy cynkowej 73,00m, montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC – 14,00 m),
- wymiana okien i drzwi (okna PCV uchylne 1 – dzielne – 4,00 m², okna PCV rozwieralne 2 – dzielne – 39,60 m², skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1 – dzielne – 15,84 m², drzwi balkonowe PCV – 9,92 m²)

2) Roboty budowlano – remontowe, w tym:

- wymiana tynków (odbicie tynków wewnętrznych i położenie tynków wewnętrznych – 228,50 m²)
- szpachlowanie ścian (położenie gładzi z gipsu szpachlowego i dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem – 228,50 m²)
- podsufitka (okładziny z płyt gipsowo kartonowych, położenie gładzi gipsowych i dwukrotne malowanie płyt gipsowych farbą emulsyjną z gruntowaniem - 260,69 m²)
- podłóże (izolacja pozioma podposadzkowa – folia poliuretanowa, płyty styropianowe, warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej, posadzka cementowa, skucie nierówności betonu – 260,69 m²),
- posadzki (posadzka z terakoty – 90,39 m², cokoliki – 58,20 m², posadzki z paneli podłogowych 170,30 m²)
- glazura ścian (licowanie ścian płytkami glazurowanymi na klej – 175,60 m²)
- instalacje wod – kan i wentylacja (montaż rurociągu miedzianego ϕ 22- 10m, ϕ 18- 13,50m, ϕ 15 – 19,00m, ϕ 12- 11m, montaż grzejników płytowych – 20 kmpl, zawór grzejnikowy termostatyczny – 20 szt., odpowietrznik automatyczny – 20 szt., piec gazowy centralnego ogrzewania – 1 szt., podejście do armatury wypływowej – 14 szt., zawór kulowy przelotowy – 15 szt., bateria umywalkowa ścienna – 6 szt., bojler do podgrzania wody – 1 kmpl, rurociąg PCV na ścianach na wcisk 15 m, umywalka fajansowa FIG 255 z syfonem - 3 szt., zlewozmywak z blach stalowej 2 – komorowy – 1 szt., montaż ustępów fajansowych – 3 kmpl, montaż pisuaru porcelanowego z płuczką samoczynną – 1 kmpl, montaż szamba o pojemności 10 tys.l, - 1 szt.),
- remont nawierzchni przy budynku (ułożenie chodnika na podsypce cementowo piaskowej – 56,56 m²).

II. Remont świetlicy wiejskiej w Radomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.

Następujący zakres i prace do wykonania:

1) Roboty budowlano – remontowe, w tym:

- wymiana tynków (odbicie tynków wewnętrznych i położenie tynków wewnętrznych – 63,04 m²)
- szpachlowanie ścian (położenie gładzi z gipsu szpachlowego i dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem – 45,68 m²)
- podsufitka(okładziny z płyt gipsowo kartonowych, położenie gładzi gipsowych i dwukrotne malowanie płyt gipsowych farbą emulsyjną z gruntowaniem – 17,36 m²)
- posadzki (posadzki z paneli podłogowych – 34,10 m²)
- dach (rozbiórka pokrycia z dachówki – 37,20 m², ołączenie połaci dachowych – 37,20 m², izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej – 37,20 m², izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej – następna warstwa – 74,40 m², pokrycie dachu blachą powlekaną dachówkową – 37,20 m², obróbka blachą włazów w dachu – 1 szt., ułożenie rynny dachowej półokrągłej ϕ 115 – 5,20 m, ułożenie rynny dachowej półokrągłej ϕ 170 leje spustowe – 1 szt., ułożenie rynny dachowej półokrągłej narożniki ϕ 170 – 2 szt., rury spustowe okrągłe z PCV ϕ 125 – 4,20m),
- odnowienie boazerii (ocyklinowanie posadzek z deszczółek starych – 55 m², wymiana stopni schodów drewnianych – 12 szt.),
- instalacja c.o. (instalacja c.o. gazowa z butli dowożonych – 1 szt.)
- remont nawierzchni przy budynku (wykonanie koryta, wykonanie podbudowy betonowej o gr. 12 cm i ułożenie chodnika na podsypce cementowo piaskowej – 222,25 m²).