

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa drogi gminnej na ulicy Młyńskiej w miejscowości Wijewo.							
1 Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45100000-8							
1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01							
1 d.1. 1	KNMR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg / obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza /		km	0.4		
1.2 Rozbiórka elementów dróg D-01.02.04							
2 d.1. 2	KNR 2-31 0810-02(analoga)	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej		m ²	65		
3 d.1. 2	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm		m ²	65		
4 d.1. 2	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm		m ²	65		
5 d.1. 2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej		m	26		
6 d.1. 2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu		m ³	1.69		
7 d.1. 2	KNR 4-04 1103-01	Żałowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze		m ³	11.505		
8 d.1. 2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km wraz opłatą za składowanie		m ³	11.505		
9 d.1. 2	KNR 4-04 1103-05 krot-ność 14	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km (razem 15 km) wraz z opłatą za składowanie		m ³	11.505		
2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej CPV 45200000-9							
2.1 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych D-02.01.01							
10 d.2. 1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie wraz z opłatą za składowanie / 90% robót ziemnych/		m ³	948.753		
11 d.2. 1	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) /10% robót ziemnych/		m ³	105.417		
12 d.2. 1	KNR 2-01 0214-04 krot-ność 28	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (razem 15 km)		m ³	1054.17		
2.2 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, zaworów oraz pokrywa studni kablowych D-03.02.01a							
13 d.2. 2	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych		szt.	2		
14 d.2. 2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych		szt.	8		
15 d.2. 2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych		szt.	6		
2.3 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża D-04.01.01							
16 d.2. 3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV		m ²	2123.3		
2.4 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a							
17 d.2. 4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - jezdnia kostka szara		m ²	1846		
2.5 Krawężniki D-08.01.01							
18 d.2. 5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki obniżone i ścieki betonowa C12/15 MPa z oporem w ilości 0,16m3/mb		m ³	129.28		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19 d.2. 5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej		m	808		
2.6 Podbudowa							
20 d.2. 6	KNNR 6 0109-03 krotność 0,9	Podbudowa z betonu cementowego o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm - pod jezdnie - warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe.		m ²	2006		
21 d.2. 6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm		m ²	1846		
22 d.2. 6	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. do 20 cm.		m ²	1846		
2.7 Zjazdy na posesje							
23 d.2. 7	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - korytowanie wraz z opłatą za składowanie / 90% robót ziemnych/		m ³	4.617		
24 d.2. 7	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) /10% robót ziemnych/		m ³	0.513		
25 d.2. 7	KNR 2-01 0214-04 krot- ność 28	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (razem 15 km)		m ³	5.13		
26 d.2. 7	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą		m ²	13.5		
27 d.2. 7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm		m ²	13.5		
28 d.2. 7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.		m	5.6		
29 d.2. 7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - zjazdy kostka czerwona		m ²	13.5		
2.8 Roboty wykończeniowe							
30 d.2. 8	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III		m ²	400		
2.9 Kanalizacja deszczowa							
31 d.2. 9	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - pod kanał deszczowy wraz z opłatą za składowanie / 90% robót ziemnych/		m ³	483.3		
32 d.2. 9	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) /10% robót ziemnych/		m ³	53.7		
33 d.2. 9	KNR 2-01 0214-04 krot- ność 28	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (razem 15 km)		m ³	537		
34 d.2. 9	KNNR 4 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm		m ³	24.165		
35 d.2. 9	KNNR 4 1308-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm (Rury lite o Sn>8kN/m)		m	179		
36 d.2. 9	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm		m	28		
37 d.2. 9	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m		stud.	4		
38 d.2. 9	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu		szt.	8		
39 d.2. 9	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I - wymiana gruntu z zagęszczeniem.		m ³	244.3		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: