

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Przebudowa ul.Nowej w Wijewie

LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto	Wartość netto
				jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6		
<b>I</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,08		
<b>II</b>			<b>PODBUDOWA</b>				
3	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta śr. głęb.33 cm pod konstrukcje jezdni i krawężnika w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy lub poza teren budowy	m <sup>2</sup>	366,0		
4	45233140-1	04.05.00	Wzmocnienie podłoża - wykonanie warstwy z kruszywa stab. cementem o R <sub>m</sub> = 5 MPa , grub. 10.0 cm	m <sup>2</sup>	326,0		
5	45233140-2	04.04.02	Wykonanie podbudowa zasadniczej z gruzu betonowego grub. 20,0 cm z trasp. za i wył.(materiał Zamawiającego-składowisko w m.Wijewo)	m <sup>2</sup>	326,0		
6	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej beton. szarej grub. 8,0 cm na podsypce cem-piask. grub. 3-5cm	m <sup>2</sup>	326,0		
<b>III</b>			<b>ELEMENTY ULIC</b>				
7	45233140-2	08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu (w tym łukowe, zjazdy)	mb	170		
Razem ( netto)					zł		
Podatek VAT					zł		
Ogółem ( brutto )					zł		

słownie: \_\_\_\_\_ /100 (brutto)