

Przedmiar robót

Przebudowa ul.Młyńskiej w Wijewie

LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,40
II			ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
2	45100000-8	01.02.04	Rozebranie kostki brukowej betonowej gr 8 cm wraz z podbudową mat. na odkład do ponownego wbudowania	m ²	10
3	45100000-8	01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 30 cm pod kd z załad. I transp.pozza teren budowy	m ²	10
II			ROBOTY ZIEMNE		
4	45110000-1	02.01.01	Wykonanie wykopów pod kan. deszcz. Z transportem gruntu poza teren budowy kat I-IV	m ³	15,0
5	45110000-1	02.03.01	Zasypanie kanalizacji grunt z dokopu kat. I-II wraz z zagęszczeniem	m ³	15,0
III			ODWODNIENIE		
6	45232440-8	03.02.01	Studnie ściekowe z kręgów beton. Ø 500 mm z osadnikiem bez syfonu, wpust żeliwny typu D400	szt.	2,0
7	45232440-8	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC Ø 150 (SN > 8 kN/m ²)	mb	10,0
8	45232440-8	03.02.01	Regulacja zaworów i włączów wod-kan. tp gaz	szt	8,0
9	45232440-8	03.02.01	Regulacja studni ks	szt	8,0
IV			PODBUDOWA		
10	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta śr. głęb.33 cm pod konstrukcje jezdni i ścieków w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy lub poza teren budowy	m ²	1 950,0
11	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta śr. głęb.10 cm pod konstrukcje poboczy w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy lub poza teren budowy	m ²	560,0
12	45233140-1	04.05.00	Wzmocnienie podłoża - wykonanie warstwy z kruszywa stab. cementem o R _m = 5 MPa , grub. 10.0 cm	m ²	1 610,0
13	45233140-2	04.04.02	Wykonanie podbudowa zasadniczej z gruzu betonowego grub. 20,0 cm z trasp. za i wył.(materiał Zamawiającego-składowisko w m.Wijewo)	m ²	1 610,0
14	45233140-2	04.04.02	Wzmocnienie poboczy tłuczniem śr grub. 10,0 cm z trasp. za i wył.(materiał Zamawiającego-składowisko w m.Wijewo)	m ²	560,0
15	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej beton. szarej grub. 8,0 cm na podsypce cem-piask. grub. 3-5cm	m ²	1 600,0
16	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej beton. szarej grub. 8,0 cm na podsypce cem-piask. grub. 3-5cm mat z rozbiórki	m ²	10,0
V			ELEMENTY ULIC		
17	45233140-2	08.05.01	Ułożenie ścieku z elementów bet. szer. 33cm na posypce cem-piask 5cm i ławie betonowej gr 20 cm z oporem z betonu B-15	mb	800,0