

Przedmiar robót
Przebudowa ul.Nowej w Wijewie

LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,08
II			PODBUDOWA		
3	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta śr. głęb.33 cm pod konstrukcje jezdni i krawężnika w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy lub poza teren budowy	m ²	366,0
4	45233140-1	04.05.00	Wzmocnienie podłoża - wykonanie warstwy z kruszywa stab. cementem o R _m = 5 MPa , grub. 10.0 cm	m ²	326,0
5	45233140-2	04.04.02	Wykonanie podbudowa zasadniczej z gruzu betonowego grub. 20,0 cm z trasp. za i wyl.(materiał Zamawiającego-składowisko w m.Wijewo)	m ²	326,0
6	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej beton. szarej grub. 8,0 cm na podsypce cem-piask. grub. 3-5cm	m ²	326,0
III			ELEMENTY ULIC		
7	45233140-2	08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu (w tym łukowe, zjazdy)	mb	170