

Opis zakresu planowanych do wykonania robót

Obiekt/lokalizacja: **Wykonanie ścieżki spacerowej wzdłuż Jeziora Breńskiego na odcinku 150 m na działce gminnej oznaczonej nr 899/2 w miejscowości Brenno**

Opis robót budowlanych planowanych do wykonania został sporządzony na podstawie przedmiaru robót, uzgodnień z inwestorem, wizji lokalnej w terenie.

W ramach inwestycji obejmującej wykonanie ścieżki spacerowej wzdłuż Jeziora Breńskiego na odcinku 150 m i szerokości 1,5 m, zaplanowano następujące rodzaje robót budowlanych:

- 1/ Roboty przygotowawcze – wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych.
- 2/ Roboty ziemne – wykonanie wykopów wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.
- 3/ Wykonanie podbudowy: podbudowa i umocnienie podłoża z podsypki cementowo piaskowej (5cm – 10cm).
- 4/ Ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej.
- 5/ Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (5 cm)
- 6 /Roboty wykończeniowe – ręczne plantowanie powierzchni gruntu.