

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 140 w miejscowości Miastko
na odcinku 0,60 km

Lp.	Kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			jm	Ilość
1	2	3	4	5
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45100000-8	Odtworzenie trasy w terenie równinnym i wyznaczenie punktów wysokościowych	km	0,6
II		PODBUDOWA		
2	45233140-2	Wykonanie koryta śr. głęb. 20 cm pod konstrukcję jezdni w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy lub poza teren budowy do 2 km oraz zagęszczeniem koryt	m ²	2700,00
3	45233140-2	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15,00 cm	m ²	2700,00
4	45233140-2	Wyrównanie profilu z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr. 5 cm ułożonego układarką mechaniczną	m ²	2700,00
5	14510000-9	Nawierzchnia z masy bitumicznej AC11S o gr. 5 cm	m ²	2700,00
III		ELEMENTY WYKONCZENIOWE		
6	45233140-2	Wykonanie pobocza z mieszanek żwirowych o szer. 0,5 m po obu stronach jezdni 1200 mb x 0,5 m = 600 m ²	m ²	600,00