

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Przebudowa drogi gminnej na ul. Boczna w miejscowości Wijewo

Lp.	Kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			jm	Ilość
1	2	3	4	5
<b>I</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	45100000-8	Wytyczenie punktów wysokościowych	km	0,08
<b>II</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
2	45110000-1	Korytowanie gruntu na głębokość 40 cm	m <sup>2</sup>	400,00
3	45110000-1	Profilowanie wraz z zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	400,00
<b>III</b>		<b>PODBUDOWA</b>		
4	45233140-1	Wykonanie stabilizacji o grubości 10 cm Rm 2,5 MPA	m <sup>2</sup>	320,00
5	45233140-2	Wykonanie podbudowy z gruzo-betonu o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	320,00
<b>IV</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b>		
6	45233140-2	Ułożenie krawężników drogowych 15/30/100 na ławie z betonu B15	mb	164,00
<b>V</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>		
7	45233140-2	Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej domino o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m <sup>2</sup>	320,00