

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa części drogi gminnej na ul. Piaski w miejscowości Wijewo

Lp.	Kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			jm	Ilość
1	2	3	4	5
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45100000-8	Wytyczenie punktów wysokościowych	km	0,14
II		ROBOTY ZIEMNE		
2	45110000-1	Korytowanie gruntu na głębokość 40 cm	m ²	700,00
3	45110000-1	Profilowanie wraz z zagęszczeniem	m ²	700,00
III		PODBUDOWA		
4	45233140-1	Wykonanie stabilizacji o grubości 10 cm Rm 2,5 MPA	m ²	560,00
5	45233140-2	Wykonanie podbudowy z gruzo-betonu o grubości 15 cm	m ²	560,00
IV		ELEMENTY ULIC		
6	45233140-2	Ułożenie krawężników drogowych 15/30/100 na ławie z betonu B15	mb	284,00
7	45233140-2	Montaż studni chłonnych 200/200 z kratą żeliwną	szt.	2,00
V		NAWIERZCHNIA		
8	45233140-2	Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej domino o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	560,00