
PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45453000- 7

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Wijewo
ADRES INWESTYCJI: Wiejski Dom Kultury w Wijewie ul. Powstańców Wlkp. 19, dz nr 849,
848/8
NAZWA INWESTORA: Gmina Wijewo
ADRES INWESTORA: ul. Parkowa 1
64-150 Wijewo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

MONUMENTOS Michał Gołąbka, ul. Poczтова 10, 64-111 Lipno

Wszystkie występujących w kosztorysie nazwy materiałów są przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o parametrach nie gorszych niż podane w kosztorysie.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	Roboty wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1	Roboty rozbiórkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Podłogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Ściany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4	Sufity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5	Roboty tynkarskie i okładzinowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6	Roboty malarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Stolarka, kotary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Instalacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1	Wymiana kotła i C.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2	Wentylacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.3	Instalacja elektryczna i oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - zagospodarowanie otoczenia obiektu WDK Wijewo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Likwidacja progu jako podjazd dla osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Urządzenie sanitariatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Wyposażenie obiektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: *zero i 00/100 zł*

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty wewnętrzne			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych o pow. do 2 m2	szt.		
		3 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,8 * 2,05	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
3 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Demontaż świetlika dachowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1.1	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru szafek hydrantowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		
		1,33 * 2	m	2,660	
				RAZEM	2,660
6 d.1.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1,4 * 2	m	2,800	
				RAZEM	2,800
7 d.1.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie i rozkucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,0 * 0,3 * 2,2	m3	0,660	
				RAZEM	0,660
8 d.1.1	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie sufitów podwieszanych	m2		
		21,77 * 10,5	m2	228,585	
		4,15 * 10,5	m2	43,575	
				RAZEM	272,160
9 d.1.1	KNR 4-01 1214-02	Rozebranie okładzin ściennych, zeskrabanie farby ze ścian i sufitów	m2		
		<ściany>	m2	0,000	
		(5,95 * 2 + 3,54 * 2 + 3,52 + 12,6 * 2 + 3,05 * 2 + 6,3 + 2,0 + 0,6 + 1,3 + 0,6 + 0,12 + 1,54 * 2 + 1,5 * 2) * 3,54 <kuchnia>	m2	250,632	
		(2,13 * 2 + 4,35 * 2) * 3,28 <szatnia>	m2	42,509	
		(4,08 * 2 + 3,1 * 2 + 2,63 * 2 + 4,5 * 2 + 1,32 * 2 + 4,5 * 2) * 3,19 <WC>	m2	128,429	
		(21,77 * 2 + 10,5 * 2) * 4,65	m2	300,111	
		(4,15 * 2 * 2 + 10,5 * 2) * 3,19	m2	119,944	
		-(5,61 * 3,19 * 2)	m2	-35,792	
		<sufity>	m2	0,000	
		2,13 * 4,35 + 2,16 * 1,7 + 1,1 * 0,9 + 1,35 * 1,37 + 1,36 * 1,37 + 2,81 * 2,04 + 8,7 * 3,52 + 2,1 * 4,2 + 1,58 * 2,2 + 1,5 * 1,54 + 5,95 * 3,54 + 4,08 * 3,1 + 4,5 * 2,63 + 1,3 * 4,5	m2	119,999	
				RAZEM	925,832
10 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek wraz z cokolikami	m2		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(2,13 * 4,35 + 2,16 * 1,7 + 1,1 * 0,9 + 1,35 * 1,37 + 1,36 * 1,37 + 2,81 * 2,04 + 8,7 * 3,52 + 2,1 * 4,2 + 1,58 * 2,2 + 1,5 * 1,54 + 5,95 * 3,54 + 4,08 * 3,1 + 4,5 * 2,63 + 1,3 * 4,5) * 1,03$ <dodatek na przejścia> -poz.11	m2 m2	123,599 -21,695	
				RAZEM	101,904
11 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$(5,95 * 3,54) * 1,03$ <dodatek na przejścia>	m2	21,695	
				RAZEM	21,695
12 d.1.1	KNR 4-01 0808-07	Rozbiórka posadzek drewnianych - parkiet	m2		
		$10,5 * 21,77$	m2	228,585	
		$1,41 * 0,3 * 2 + 1,55 * 0,4$	m2	1,466	
				RAZEM	230,051
13 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie warstwy podposadzkowej pod posadzkami z parkietu	m2		
		poz.12	m2	230,051	
				RAZEM	230,051
14 d.1.1	KNR 4-01 0808-08	Oderwanie listew przyściennych drewnianych	m		
		$10,5 * 2 + 4,15 * 2 - 5,61 - 0,2 * 2$	m	23,290	
		$1,3 * 8 + 0,3 * 2 * 9 + 0,17 * 2 * 9$	m	18,860	
				RAZEM	42,150
15 d.1.1	KNR 4-01 0711-01	Naprawa tynków na ścianach (do 1m2 w 1 miej.) - odbicie zniszczonych i odparzonych tynków oraz wykonanie nowych	m2		
		<ściany> $(5,95 * 2 + 3,54 * 2 + 3,52 + 12,6 * 2 + 3,05 * 2 + 6,3 + 2,0 + 0,6 + 1,3 + 0,6 + 0,12 + 1,54 * 2 + 1,5 * 2) * 3,54$ <kuchnia> $(2,13 * 2 + 4,35 * 2) * 3,28$ <szatnia> $(4,08 * 2 + 3,1 * 2 + 2,63 * 2 + 4,5 * 2 + 1,32 * 2 + 4,5 * 2) * 3,19$ <WC> $(21,77 * 2 + 10,5 * 2) * 4,65$ $(4,15 * 2 * 2 + 10,5 * 2) * 3,19$ $-(5,61 * 3,19 * 2)$ A (Obliczenie pomocnicze) poz.15 A * 20%		0,000 250,632 42,509 128,429 300,111 119,944 -35,792 =====805,833 161,167	
			m2	RAZEM	161,167
16 d.1.1	KNR 4-01 0711-13	Naprawa tynków na stropach (do 1m2 w 1 miej.) - odbicie zniszczonych i odparzonych tynków oraz wykonanie nowych	m2		
		<sufity> $2,13 * 4,35 + 2,16 * 1,7 + 1,1 * 0,9 + 1,35 * 1,37 + 1,36 * 1,37 + 2,81 * 2,04 + 8,7 * 3,52 + 2,1 * 4,2 + 1,58 * 2,2 + 1,5 * 1,54 + 5,95 * 3,54 + 4,08 * 3,1 + 4,5 * 2,63 + 1,3 * 4,5$ A (Obliczenie pomocnicze) poz.16 A * 30%		0,000 119,999 =====119,999 36,000	
			m2	RAZEM	36,000
17 d.1.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km z opłatą za utylizację	m3		
		poz.6 * 0,13 * 0,25	m3	0,091	
		poz.7	m3	0,660	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.8 * 0,05 poz.9 * 0,01 poz.10 * 0,03 poz.11 * 0,01 poz.12 * 0,025 poz.13 * 0,07 poz.15 * 0,025 poz.16 * 0,025	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	13,608 9,258 3,057 0,217 5,751 16,104 4,029 0,900	
				RAZEM	53,675
18 d.1.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.17	m3	53,675	
				RAZEM	53,675
1.2		Podłogi			
19 d.1.2	KNR 2-02 1102-01 + KNR 2-02 1106-07 + KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - z zaprawy cementowej zbrojonej siatką - przygotowanie podłoża pod posadzkę z parkietu	m2		
		10,5 * 21,77 1,41 * 0,3 * 2 + 1,55 * 0,4	m2 m2	228,585 1,466	
				RAZEM	230,051
20 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
		poz.19 (2,13 * 4,35 + 2,16 * 1,7 + 1,1 * 0,9 + 1,35 * 1,37 + 1,36 * 1,37 + 2,81 * 2,04 + 8,7 * 3,52 + 2,1 * 4,2 + 1,58 * 2,2 + 1,5 * 1,54 + 5,95 * 3,54 + 4,08 * 3,1 + 4,5 * 2,63 + 1,3 * 4,5) * 1,03 <dodatek na przejścia> (5,95 * 3,54) * 1,03 <dodatek na przejścia>	m2 m2 m2	230,051 123,599 21,695	
				RAZEM	375,345
21 d.1.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
		(2,16 * 1,7 + 1,1 * 0,9 + 1,35 * 1,37 + 1,36 * 1,37 + 2,81 * 2,04 + 8,7 * 3,52 + 2,1 * 4,2 + 1,58 * 2,2 + 1,5 * 1,54 + 4,08 * 3,1 + 4,5 * 2,63 + 1,3 * 4,5) * 1,03 <dodatek na przejścia> (4,08 * 3,1 + 4,5 * 2,63 + 1,3 * 4,5) * 1,03 <dodatek na przejścia>	m2 m2	92,360 31,243	
				RAZEM	123,603
22 d.1.2	KNR K-04 0602-03	Wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		poz.21 * 1,16	m	143,379	
				RAZEM	143,379
23 d.1.2	NNRNKB 202 1130-01 + NNRNKB 202 1130-03	Przygotowanie powierzchni pod wykonanie posadzek - wyrównanie powierzchni	m2		
		(2,13 * 4,35 + 2,16 * 1,7 + 1,1 * 0,9 + 1,35 * 1,37 + 1,36 * 1,37 + 2,81 * 2,04 + 8,7 * 3,52 + 2,1 * 4,2 + 1,58 * 2,2 + 1,5 * 1,54 + 5,95 * 3,54 + 4,08 * 3,1 + 4,5 * 2,63 + 1,3 * 4,5) * 1,03 <dodatek na przejścia> (5,95 * 3,54) * 1,03 <dodatek na przejścia>	m2 m2	123,599 21,695	
				RAZEM	145,294
24 d.1.2	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek podłogowych układanych na klej	m2		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.23	m2	145,294	
				RAZEM	145,294
25 d.1.2	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		poz.24 * 1,16	m	168,541	
				RAZEM	168,541
26 d.1.2	KNR 2-02 1111-01	Posadzki z parkietu na kleju	m2		
		poz.19	m2	230,051	
				RAZEM	230,051
27 d.1.2	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie i szlifowanie posadzek drewnianych <Rx2>	m2		
		10,5 * 4,15 + 5,61 * 0,2	m2	44,697	
		(1,3 * 0,3 * 9 + 1,3 * 0,17 * 9) <schody na scenę>	m2	5,499	
		poz.26	m2	230,051	
				RAZEM	280,247
28 d.1.2	KNR 2-02 1111-06 analogia	Przymocowanie listew przyściennych drewnianych	m		
		10,5 * 2 + 4,15 * 2 * 2 - 5,61 + 0,2 * 2	m	32,390	
		1,3 * 8 + 0,3 * 2 * 9 + 0,17 * 2 * 9	m	18,860	
		21,77 * 2 + 10,5 * 2	m	64,540	
				RAZEM	115,790
29 d.1.2	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów <Rx2>	m2		
		poz.27	m2	280,247	
				RAZEM	280,247
1.3		Ściany			
30 d.1.3	KNR AT-12 0104-04	Zabudowa otworu drzwiowego płytą GK na podwójnej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym	m2		
		1,0 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.1.3	KNR 2-02 1108-06 analogia	Podlewki betonowe pod oparcie nadproży	m2		
		0,4 * 0,2 * 2	m2	0,160	
				RAZEM	0,160
32 d.1.3	KNR 2-02 0126-05	Dostawa i montaż nadproży nad rozkuty otworem drzwiowym	m		
		1,4 * 3	m	4,200	
				RAZEM	4,200
33 d.1.3	KNR AT-12 0102-04	Obudowy ścienne z płyt GK na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym	m2		
		4,5 <przyjęto>	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
34 d.1.3	KNR AT-12 0102-04	Obudowy ścienne z płyt GK na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym - obudowa wokół lustra i wokół otworu sceny	m2		
		(3,0 * 2 + 5,0) * (1,0 + 0,2 + 0,2 + 0,2)	m2	17,600	
		(6,61 + 3,2 * 2) * (0,15 + 0,5 + 0,15)	m2	10,408	
				RAZEM	28,008
1.4		Sufity			
35 d.1.4	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych GK na metalowej konstrukcji nośnej dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia - część płaska sufitu z uwzględnieniem wyoblen <Rx1,3>	m2		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(10,5 * 21,77) * 1,08$ <dodatek na powierzchnie nakładające się na siebie>	m2	246,872	
		10,5 * 4,15	m2	43,575	
				RAZEM	290,447
36 d.1.4	KNR AT-12 0102-01	Blendy pionowe i półki z płyt GK na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym - z uwzględnieniem wyobłą <Rx3>	m2		
		$(20,0 * 2 + 9,5 * 2) * (0,5 + 0,5 + 0,3)$	m2	76,700	
				RAZEM	76,700
37 d.1.4	NNRNKB 202 2014-04	(z.X) Gładzie gipsowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych - część płaska sufitu z uwzględnieniem wyobłą	m2		
		poz.35	m2	290,447	
				RAZEM	290,447
38 d.1.4	NNRNKB 202 2014-04	(z.X) Gładzie gipsowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych -blendy pionowe i półki z uwzględnieniem wyobłą <Rx2>	m2		
		poz.36	m2	76,700	
				RAZEM	76,700
39 d.1.4	KNR AT-43 0212-01	Sufit podwieszany kasetonowy	m2		
		$9,0 * 3,0 + 4,0 * 9,2$	m2	63,800	
				RAZEM	63,800
1.5		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
40 d.1.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		<ściany>	m2	0,000	
		$(5,95 * 2 + 3,54 * 2 + 3,52 + 12,6 * 2 + 3,05 * 2 + 6,3 + 2,0 + 0,6 + 1,3 + 0,6 + 0,12 + 1,54 * 2 + 1,5 * 2) * 3,54$ <kuchnia>	m2	250,632	
		$(2,13 * 2 + 4,35 * 2) * 3,28$ <szatnia>	m2	42,509	
		$(4,08 * 2 + 3,1 * 2 + 2,63 * 2 + 4,5 * 2 + 1,32 * 2 + 4,5 * 2) * 3,19$ <WC>	m2	128,429	
		$(21,77 * 2 + 10,5 * 2) * 4,65$	m2	300,111	
		$(4,15 * 2 * 2 + 10,5 * 2) * 3,19$	m2	119,944	
		$-(5,61 * 3,19 * 2)$	m2	-35,792	
		poz.33	m2	4,500	
		poz.34	m2	28,008	
		-poz.45	m2	-168,188	
				RAZEM	670,153
41 d.1.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.40	m2	670,153	
				RAZEM	670,153
42 d.1.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		<sufity>	m2	0,000	
		$2,13 * 4,35 + 2,16 * 1,7 + 1,1 * 0,9 + 1,35 * 1,37 + 1,36 * 1,37 + 2,81 * 2,04 + 8,7 * 3,52 + 2,1 * 4,2 + 1,58 * 2,2 + 1,5 * 1,54 + 5,95 * 3,54 + 4,08 * 3,1 + 4,5 * 2,63 + 1,3 * 4,5$	m2	119,999	
				RAZEM	119,999
43 d.1.5	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.42	m2	119,999	
				RAZEM	119,999
44 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.40 + poz.45	m2	838,341	
				RAZEM	838,341
45 d.1.5	KNR 0-12II 0829-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny ściennie z płytek	m2		
		(1,5 * 2 + 1,54 * 2 + 1,58 * 2 + 2,2 * 2 + 2,04 + 0,64 + 0,12 + 2,81 + 6,2 + 2,2 + 1,3 + 0,5 + 8,6 * 2 + 3,52 + 3,93 * 2) * 2,1	m2	121,863	
		-(2,22 * 0,63 + 1,23 * 1,1 * 2)	m2	-4,105	
		(2,22 + 0,63 * 2 + 1,23 + 1,1 * 2) * 0,25	m2	1,728	
		(4,08 * 2 + 3,1 * 2 + 4,5 * 2 + 2,63 * 2) * 2,1	m2	60,102	
		-(0,8 * 2,0 * 6 + 0,9 * 2,0)	m2	-11,400	
				RAZEM	168,188
46 d.1.5	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.45	m2	168,188	
				RAZEM	168,188
47 d.1.5	KNR AT-22 0305-02 analogia	Montaż profili ozdobnych na ścianach sali	m		
		21,77 + 10,5 * 2	m	42,770	
				RAZEM	42,770
48 d.1.5	KNR 0-12II 0829-08 analogia	Montaż tafli lustra	m2		
		2,5 * 5,0	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
1.6		Roboty malarskie			
49 d.1.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.37 + poz.38 + poz.40 + poz.42	m2	1 157,299	
				RAZEM	1 157,299
50 d.1.6	KNR 2-02 1505-02	Dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		poz.49	m2	1 157,299	
				RAZEM	1 157,299
51 d.1.6	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie balustrad z uprzednim oczyszczeniem	m2		
		2,8 * 1,1 * 2	m2	6,160	
				RAZEM	6,160
2		Stolarka, kotary			
52 d.2	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe drewniane. Drzwi z kompletnym wyposażeniem	m2		
		0,9 * 2,0 * 3	m2	5,400	
		0,9 * 2,0 * 2	m2	3,600	
		0,9 * 2,0 * (3 + 2)	m2	9,000	
		0,9 * 2,0 * 3	m2	5,400	
		1,8 * 2,1	m2	3,780	
				RAZEM	27,180
53 d.2	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki łazienkowe systemowe z drzwiami	m2		
		(1,55 * 2 + 1,86 + 1,55 * 3 + 3,15) * 2,2	m2	28,072	
				RAZEM	28,072

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.2	KNR 2-15 0120-02	Szafki hydrantowe wnąkowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
55 d.2	KNR-W 2-02 1017-02	Świetliki dachowe kompletne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.2	KNR 4-01 0523-03	Obrobienie świetlika dachowego po montażu z uszczelnieniem pokrycia dachowego	miej sc.		
		1	miej sc.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.2	KNR 13-05 0406-03	Dostawa i montaż kotar sceny - wg systemu wybranego producenta	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Instalacje			
3.1		Wymiana kotła i C.O.			
58 d.3.1	BCM 1 1110.02D- 3.160.60	Wykonanie instalacji odnawialnego źródła energii (wymiana kotła na pelet wraz z niezbędnym osprzętem i instalacją)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.3.1	BCM 1 1110.02D- 3.160.60	Wkucie w ściany ruraru instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników (16 szt. grzejników)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.2		Wentylacja			
60 d.3.2	BCM 1 1110.02D- 3.160.10-40	Wykonanie instalacji z montażem klimatyzatorów (3 szt. o łącznej mocy 31,5kW)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.3.2	KNR 2-17 0142-02	Okapy gastronomiczne kuchenne	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
62 d.3.2	KNR 2-17 0113-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe	m2		
		(2 * 3,14 * 0,125) * 2,5 * 3	m2	5,888	
				RAZEM	5,888
63 d.3.2	KNR 2-17 0144-03	Wyrzutnie dachowe - wraz z uszczelnieniem przejścia przez dach	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3.3		Instalacja elektryczna i oświetlenia			
64 d.3.3	KNNR 5 0405-08	Rozdzielnia p/t 4x18mod	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.3.3	KNNR 5 0407-04	Rozłączniki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.3.3	KNNR 5 0407-04	Różnicówka 4p	szt.		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
67 d.3.3	KNNR 5 0407-03	Różnicówka 2p	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
68 d.3.3	KNNR 5 0407-02	wyłączniki nadprądowe C20 3p	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
69 d.3.3	KNNR 5 0407-02	wyłączniki nadprądowe C16 3p	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
70 d.3.3	KNNR 5 0407-01	wyłączniki nadprądowe B16 1p	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
71 d.3.3	KNNR 5 0407-01	wyłączniki nadprądowe B10 1p	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
72 d.3.3	KNNR 5 0205-03	Przewód 5x10	m		
		30,0	m	30,000	
				RAZEM	30,000
73 d.3.3	KNNR 5 0205-03	Przewód 5x6	m		
		50,0	m	50,000	
				RAZEM	50,000
74 d.3.3	KNNR 5 0205-03	Przewód 5x4	m		
		40,0	m	40,000	
				RAZEM	40,000
75 d.3.3	KNNR 5 0205-02	Przewód 5x2,5	m		
		100,0	m	100,000	
				RAZEM	100,000
76 d.3.3	KNNR 5 0205-01	Przewód 3x1,5	m		
		250,0	m	250,000	
				RAZEM	250,000
77 d.3.3	KNNR 5 0205-01	Przewód 4x1,5	m		
		200,0	m	200,000	
				RAZEM	200,000
78 d.3.3	KNNR 5 0205-02	Przewód 3x2,5	m		
		250,0	m	250,000	
				RAZEM	250,000
79 d.3.3	KNNR 5 0205-01	Przewód 3x1	m		
		100,0	m	100,000	
				RAZEM	100,000
80 d.3.3	KNNR 5 0205-01	Przewód LgY 6	m		
		500,0	m	500,000	
				RAZEM	500,000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.3.3	KNNR 5 0102-06	Rura karbowana	m		
		200,0	m	200,000	
				RAZEM	200,000
82 d.3.3	KNNR 5 0302-01	Puszka 60	szt.		
		70	szt.	70,000	
				RAZEM	70,000
83 d.3.3	KNNR 5 0308-02	Gniazdo 230V p/t	szt.		
		42	szt.	42,000	
				RAZEM	42,000
84 d.3.3	KNNR 5 0306-02	Wyłącznik p/t	szt.		
		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
85 d.3.3	KNNR 5 0308-07	Gniazdo 400V	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
86 d.3.3	KNNR 5 0302-06	Puszka połączeniowa	szt.		
		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
87 d.3.3	KNNR 5 0406-01 analogia	Zasilacz 12V	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
88 d.3.3	KNNR 5 0213-04 analogia	Taśma RGB	m		
		170,0	m	170,000	
				RAZEM	170,000
89 d.3.3	KNNR 5 0406-01 analogia	Sterownik do taśmy RGB	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
90 d.3.3	KNNR 5 0502-01	Kinkiet	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
91 d.3.3	KNNR 5 0502-02	Oprawa świetłówkowa liniowa	kpl.		
		22	kpl.	22,000	
				RAZEM	22,000
92 d.3.3	KNNR 5 0503-01	Oprawa świetłówkowa podsufitowa	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
93 d.3.3	KNNR 5 0410-01	Wentylator	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - zagospodarowanie otoczenia obiektu WDK Wijewo			
94 d.4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		30,5 * 11,5	m2	350,750	
				RAZEM	350,750
95 d.4	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2		
		poz.94	m2	350,750	
				RAZEM	350,750
96 d.4	KNR 2-01 0213-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wywiezienie ziemi z korytowania	m3		
		poz.94 * 0,25	m3	87,688	
		-poz.102	m3	-5,188	
				RAZEM	82,500
97 d.4	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 18	m3		
		poz.96	m3	82,500	
				RAZEM	82,500
98 d.4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowe	m3		
		$(30 * 2 + 11 * 2) * 0,3 * 0,3$	m3	7,380	
				RAZEM	7,380
99 d.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		$30 * 2 + 11 * 2$	m	82,000	
				RAZEM	82,000
100 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		$30,0 * 11,0$	m2	330,000	
				RAZEM	330,000
101 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.100	m2	330,000	
				RAZEM	330,000
102 d.4	KNR 2-01 0307-03	Obsypanie obrzeży od zewnątrz ziemią z korytowania	m3		
		$(\text{poz.94} - \text{poz.101}) * 0,25$	m3	5,188	
				RAZEM	5,188
5		Likwidacja progu jako podjazd dla osób niepełnosprawnych			
103 d.5	KNR-W 2-02 1213-06	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych ze spocznikiem z dwustronną poręczą - podjazd o konstrukcji stalowej ocynkowanej	m		
		15,0	m	15,000	
				RAZEM	15,000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Urządzenie sanitariatów			
104 d.6	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
105 d.6	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
106 d.6	KNR 2-15 0112-01	Zawory kątowe	szt.		
		12 + 5	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
107 d.6	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych elastycznych	szt.		
		12 + 5	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
108 d.6	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		6 + 2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
109 d.6	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
110 d.6	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
111 d.6	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek dla niepełnosprawnych pojedynczych porcelanowych z syfonem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
112 d.6	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
113 d.6	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych 'kompakt'	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
114 d.6	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Wyposażenie obiektu			
115 d.7	KNR AT-28 0110-12	Montaż wyposażenia - krzesło	szt.		
		200	szt.	200,000	
				RAZEM	200,000
116 d.7	KNR AT-28 0110-12	Montaż wyposażenia - stół okrągły średnicy 180 cm	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
117 d.7	KNR AT-28 0110-12	Montaż wyposażenia - stół prostokątny 90x180 cm	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
118 d.7	KNR AT-28 0110-12	Zakup i montaż mebli na wymiar do kuchni - wg załącznika graficznego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.7	KNR AT-28 0110-12	Zakup i montaż wyposażenia do kuchni - wg załącznika graficznego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000