

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej na ul. Ogrodowa w miejscowości Brenno

Lp.	Kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			jm	Ilość
1	2	3	4	5
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45100000-8	Wytyczenie punktów wysokościowych	mb	223
II		ROBOTY ZIEMNE		
2	45110000-1	Korytowanie gruntu na głębokość 30-40 cm	m ²	1010
III		PODBUDOWA		
3	45233140-2	Wykonanie stabilizacji o grubości 15 cm Rm 2,5-5 MPA	m ²	904
4	45233140-2	Wykonanie podbudowy z gruzo-betonu o grubości 20 cm	m ²	904
IV		ELEMENTY ULIC		
5	45233140-2	Ułożenie krawężników drogowych 15/30/100 na ławie z betonu B15	mb	446
6	45233140-2	Krawężnik najazdowy 20/30/100 na ławie z betonu B15	mb	12
V		NAWIERZCHNIA		
7	45233140-2	Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej domino o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	904