

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej na ul. Ogrodowa w miejscowości Brenno

Lp.	Kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			jm	Ilość
1	2	3	4	5
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45100000-8	Odtworzenie trasy w terenie równinnym i wyznaczenie punktów wysokościowych	mb	223
II		ROBOTY ZIEMNE		
2	45110000-1	Wykonanie koryta śr. głęb. 20 cm pod konstrukcje jezdni w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy lub poza teren budowy do 1 km oraz zagęszczeniem koryt	m ²	1010
III		PODBUDOWA		
3	45233140-2	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15,00 cm	m ²	904
4	45233140-2	Wyrównanie profilu z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr. 5 cm ułożonego układarką mechaniczną	m ²	904
IV		ODWODNIENIE		
5	45233140-2	Wykonanie ścieku kanalizacji deszczowej o szer. 20 cm z kostki brukowej betonowej typu Holland - grafit (10x20x8)	mb	223
6	45232440-8	Montaż studni ściekowych z kręgów betonowych Ø 500mm z osadnikiem bez syfonu, wpust żeliwny typu D400	szt.	2
7	45232440-8	Wykonanie przykanalików z rur PCV Ø 200 (SN>8 kN/m2)	mb	8
V		NAWIERZCHNIA		
8	45233140-9	Nawierzchnia z masy bitumicznej AC11S o gr. 5 cm	m ²	859,4
VI		ELEMENTY ULIC		
9	45233140-2	Montaż oporników 8/30/100 na ławie z betonu B15	mb	20
VII		ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE		
10	45233140-2	Wykonanie pobocza z mieszanek żwirowych o szer. 0,3 m po obu stronach jezdni 446 mb x 0,3 m = 133,8 m ²	m ²	133,8