

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa części drogi gminnej na ul. Lipowej w miejscowości

Wijewo

Lp.	Kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			jm	Ilość
1	2	3	4	5
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45100000-8	Odtworzenie trasy w terenie równinnym i wyznaczenie punktów wysokościowych	mb	340
II		ROBOTY ZIEMNE		
2	45110000-1	Wykonanie koryta śr. głęb. 20 cm pod konstrukcje jezdni w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy lub poza teren budowy do 1 km oraz zagęszczeniem koryt	m ²	1598
III		PODBUDOWA		
3	45233140-2	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15,00 cm	m ²	1530
4	45233140-2	Wyrównanie profilu z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr. 5 cm ułożonego układarką mechaniczną	m ²	1530
IV		NAWIERZCHNIA		
5	45233140-9	Nawierzchnia z masy bitumicznej AC11S o gr. 5 cm	m ²	1530
V		ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE		
6	45233140-2	Wykonanie pobocza z destruktu (frez asfaltowy) o szer. 0,4 m, gr. 5 cm po obu stronach jezdni 680 mb x 0,4 m = 272 m ²	m ²	272