

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa części drogi gminnej na ul. Polnej w miejscowości Brenno

Lp.	Kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			jm	Ilość
1	2	3	4	5
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45100000-8	Odtworzenie trasy w terenie równinnym i wyznaczenie punktów wysokościowych	mb	103
II		PODBUDOWA		
2	45233140-2	Wyrównanie profilu z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr. 5 cm ułożonego układarką mechaniczną	m ²	473,5
III		ODWODNIENIE		
3	45233140-2	Wykonanie ciekłu kanalizacji deszczowej (z jednej strony jezdni korytko trójkątne z elementu betonowego o wym. min. 15x30x50cm)	mb	103
4	45232440-8	Montaż studni ściekowych z kręgów betonowych Ø 500mm z osadnikiem bez syfonu, wpust ściekowy uliczny żeliwny typu D400	szt.	2
5	45232440-8	Wykonanie przykanalików z rur PCV Ø 200 (SN>8 kN/m ²)	mb	14
IV		NAWIERZCHNIA		
6	45233140-9	Nawierzchnia z masy bitumicznej AC11S o gr. 7 cm	m ²	473,5
V		ELEMENTY ULIC		
7	45233140-2	Montaż krawężników drogowych najazdowych o wym. min. 15/20/100cm na ławie z betonu B15	mb	14
VI		ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE		
8	45233140-2	Wykonanie pobocza z destruktu (frez asfaltowy) o szer. 0,2 m, gr. 7 cm po obu stronach jezdni 206 mb x 0,2 m = 41,2 m ²	m ²	41,2